

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОСББ "САДОВИЙ-25"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою:
вул. Комбінатна, 25А, парадне № 3

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1	
2	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
3	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал вгору	поверх	18	
4	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал униз	поверх	18	
5	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (свердління отворів в цегляних стінах для встановлення дюбелей HILTI (для закріплення поясів)	шт	576	
6	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм (для установаження закладних деталей)	шт	288	
7	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,2	
8	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм (отвор у поясі товщ. 5,0 мм для кріплення до стін шахти). Глибина свердління отвора -- 5 мм	шт	576	
9	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (200-5=195 к=19,5)	шт	-576	
10	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	18	
11	Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 1 т - кутик 75x75x5-0,335 т; закладні деталі -0,0576 т	т	0,3926	
12	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
13	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	9	

Склав

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №3

Форма № 1а

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на ремонтні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	636,41	60,26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	264,58	52,49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	213,19	57,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	52,3	94,64			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1166,48				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
8	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,6448	158,75			
9	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,97365	107,50			
10	СН233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	174,2688	73,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
11	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,671346				
12	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	142,25472				
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції						
13	+&C111-155-2	Приспособление для инъектирования химического анкера VM-P 380	шт	4	250,00	250,00	-	-
14	+&C111-155-4	Стержень с метрической резьбой M12x1000, кл. пр.4.8, цб	шт	38	50,00	50,00	-	-
15	+&C111-155-6	Гайка DIN 934, цб, M12	100 шт	5,76	180,00	180,00	-	-
16	+&C111-155-7	Шайба плоская DIN 125 цб, M12	100 шт	5,76	80,00	80,00	-	-
17	C111-322	Газ для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00112	6220,97	6037,96	61,03	121,98
18	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,35334	2,27	1,50	0,73	0,04
19	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000616	5416,12	5234,08	75,84	106,20
20	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000118	15549,91	15198,58	46,43	304,90
21	C111-1608	Дрантя	кг	1,47	4,01	3,84	0,09	0,08
22	+&C121-590-21-2-3-1	Сітчаста гильза VM-SH 16x130	шт.	576	20,00	20,00	-	-
	варіант 1							
23	C142-10-2	Вода	м3	-0,5616	11,01	11,01	-	-
24	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25	м3	0,048	490,44	388,66	92,16	9,62
25	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03533	12,56	11,21	1,10	0,25
26	+&2405-1384-1-1-14-6-57	Кутик 75x75x5	м	56	80,52	80,52	-	-
27	+&2405-1384-1-1-14-22-1	Закладна деталь	шт.	288	80,00	80,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,747	1,321	1,321		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 травня 2020 р.

Склав

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник ОСББ "САДОВИЙ-25"
(назва організації)
Підрядник ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №3

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 28 травня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	109,56893	109,56893	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	52,23639	52,23639	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	43,58226	43,58226	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	13,75028	13,75028	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	34,48095	34,48095	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	144,04988	144,04988	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	7,93206	7,93206	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,43477	-	1,43477
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	153,41671	151,98194	1,43477
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	153,41671	151,98194	1,43477
12		Податок на додану вартість	30,68334	-	30,68334
		Всього договірна ціна	184,10005		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

С.О. Черкашин

Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №3

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	636,41	60,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	264,58	52,49				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	213,19	57,74				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальнопромислових витрат	люд-год	52,3	94,64				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1166,48					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
II. Будівельні машини і механізми									
8	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,6448	158,75 896,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,973648	<u>107,5</u> 104,67				
10	СН233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	174,2688	<u>73,16</u> 12749,51				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		13750,29				
		Бензин	кг	22,1					
		Електроенергія	кВт-год	282,315					
		Мастильні матеріали	кг	2,605					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,671346					
12	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	142,25472					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
13	&С111-155-2	Приспособление для инъектирования химического анкера VM-P 380	шт	4	<u>250</u> 1000,00	<u>250,00</u> 1000,00	-	-	
14	&С111-155-4	Стержень с метрической резьбой М12х1000, кл. пр.4.8, цб	шт	38	<u>50</u> 1900,00	<u>50,00</u> 1900,00	-	-	
15	&С111-155-6	Гайка DIN 934, цб, М12	100 шт	5,76	<u>180</u> 1036,80	<u>180,00</u> 1036,80	-	-	
16	&С111-155-7	Шайба плоская DIN 125 цб, М12	100 шт	5,76	<u>80</u> 460,80	<u>80,00</u> 460,80	-	-	
17	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00112	<u>6220,97</u> 6,97	<u>6037,96</u> 6,76	<u>61,03</u> 0,07	<u>121,98</u> 0,14	30 км.
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,35334	<u>2,27</u> 0,80	<u>1,50</u> 0,53	<u>0,73</u> 0,26	<u>0,04</u> 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000616	<u>5416,12</u> 3,34	<u>5234,08</u> 3,22	<u>75,84</u> 0,05	<u>106,2</u> 0,07	30 км.
20	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00011778	<u>15549,91</u> 1,83	<u>15198,58</u> 1,79	<u>46,43</u> 0,01	<u>304,9</u> 0,03	30 км.
21	C111-1608	Дрантя	кг	1,47	<u>4,01</u> 5,89	<u>3,84</u> 5,64	<u>0,09</u> 0,13	<u>0,08</u> 0,12	30 км.
22	&C121-590-21-2-3-1 варіант 1	Сітчаста гильза VM-SH 16x130	шт.	576	<u>20</u> 11520,00	<u>20,00</u> 11520,00	-	-	
23	C142-10-2	Вода	м3	-0,5616	<u>11,01</u> -6,18	<u>11,01</u> -6,18	-	-	
25	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,035334	<u>12,56</u> 0,44	<u>11,21</u> 0,40	<u>1,1</u> 0,04	<u>0,25</u> -	30 км.
26	&2405-1384-1-1-14-6-57	Кутик 75x75x5	м	56	<u>80,52</u> 4509,12	<u>80,52</u> 4509,12	-	-	
27	&2405-1384-1-1-14-22-1	Закладна деталь	шт.	288	<u>80</u> 23040,00	<u>80,00</u> 23040,00	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,747	<u>1,321</u> 78,93	<u>1,321</u> 78,93			
		Разом	грн.		<u>78,93</u>	<u>78,93</u>			
		Разом по розділу IV	грн.		<u>43582,28</u>	<u>43576,47</u>	<u>4,98</u>	<u>0,85</u>	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	342,062					
		Мастильні матеріали	кг	2,605					
		Бензин	л	29,865					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 травня" 2020 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №3

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонтні роботи

Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне № 3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 144,04988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16648 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 69,49633 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Ремонтні роботи.											
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	<u>355,56</u>	-	355,56	355,56	-	<u>7.1700</u>	<u>7.17</u>
					355,56	-			-	-	-
2	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1	<u>260,75</u>	-	260,75	260,75	-	<u>4.9600</u>	<u>4.96</u>
		Навантаження лебідки			260,75	-			-	-	-
3	ЖТ1-26-1	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал вгору	поверх	18	<u>5,26</u>	-	94,68	94,68	-	<u>0.1000</u>	<u>1.8</u>
					5,26	-			-	-	-
4	ЖТ1-26-2	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал униз	поверх	18	<u>16,30</u>	-	293,4	293,4	-	<u>0.3100</u>	<u>5.58</u>
					16,30	-			-	-	-
5	РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (свердління отворів в цегляних стінах для встановлення дюбелей HILTI (для закріплення поясів)	100шт	5,76	<u>581,05</u>	-	3346,85	3317,47	-	<u>10.6440</u>	<u>61.31</u>
					575,95	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	PH20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм (для установлення закладних деталей)	100шт	2,88	<u>3320,46</u> 3303,26	-	9562,92	9513,39	-	<u>62.7400</u>	<u>180,69</u>	
7	PH20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,2	<u>2580,74</u> 2463,03	-	516,15	492,61	-	<u>47.6500</u>	<u>9,53</u>	
8	E46-26-1 присос.	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм (отвор у поясі товщ. 5,0 мм для кріплення до стін шахти). Глибина свердління отвора -- 5 мм	100шт	5,76	<u>7653,59</u> 4842,31	<u>2811,28</u> 2547,66	44084,68	27891,71	<u>16192,97</u> 14674,52	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>430,56</u> 254,23	
9	E46-25-17	Додається або вилючається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (200-5=195 k=19,5)	100шт	-5,76	<u>1239,14</u> 795,82	<u>442,25</u> 411,00	-7137,45	-4583,92	<u>-2547,36</u> -2367,36	<u>12.2850</u> 7,1331	<u>-70,76</u> -41,09	
10	ЖТ1-546-2	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	18	<u>42,58</u> 42,58	-	766,44	766,44	-	<u>0,8100</u>	<u>14,58</u>	
11	PH20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т - кутик 75x75x5-0,335 т; закладні деталі -0,0576 т	1т	0,3926	<u>4648,26</u> 4373,82	<u>266,60</u> 7,56	1824,91	1717,16	<u>104,67</u> 2,97	<u>63.8700</u> 0,1240	<u>25,08</u> 0,05	
12	ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	<u>6285,66</u> 6274,97	-	6285,66	6274,97	-	<u>119,3640</u>	<u>119,36</u>	
13	ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	9	<u>649,74</u> 649,13	-	5847,66	5842,17	-	<u>12,3480</u>	<u>111,13</u>	
Разом прямі витрати по розділу 1							66102,21	52236,39	<u>13750,28</u> 12310,13		<u>900,99</u> 213,19	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							66102,21	115,54 64546,52 34480,95 52,3 4949,81				
							100583,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						100583,16				
		Розділ 2. Вироби та матеріали.										
14 & 2405-1384-1-1-14-6-57	Кутик 75x75x5	м	56	80,52	-	-	4509,12	-	-	-	-	
15 & 2405-1384-1-1-14-22-1	Закладна деталь	шт.	288	80,00	-	-	23040	-	-	-	-	
16 & C111-155-2	Приспособление для инъектирования химического анкера VM-P 380	шт	4	250,00	-	-	1000	-	-	-	-	
17 & C121-590-21-2-3-1 варіант 1	Сітчаста гильза VM-SH 16x130	шт.	576	20,00	-	-	11520	-	-	-	-	
18 & C111-155-4	Стержень с метрической резьбой M12x1000, кл. пр.4.8, цб	шт	38	50,00	-	-	1900	-	-	-	-	
19 & C111-155-6	Гайка DIN 934, цб, M12	100 шт	5,76	180,00	-	-	1036,8	-	-	-	-	
20 & C111-155-7	Шайба плоская DIN 125 цб, M12	100 шт	5,76	80,00	-	-	460,8	-	-	-	-	
	Разом прями витрати по розділу 2						43466,72		-		-	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.						43466,72 43466,72 43466,72					

		Всього по розділу 2						43466,72				
	Разом прями витрати по кошторису						109568,93	52236,39	13750,28 12310,13		900,99 213,19	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.						109568,93 43582,26 64546,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					34480,95 52,3 4949,81 144049,88 144049,88				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1166,48 69496,33				

Склав

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою:
вул. Комбінатна, 25А, парадне №3**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Директор ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ»

С.О. Черкашин

2020 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №3**

Будівництво розташоване на території м. Києва.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,16648 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,114 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

69,49633 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

9954,78 грн.

Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8

8527,52 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

184,10005 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

151,98194 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

1,43477 тис.грн.

податок на додану вартість -

30,68334 тис.грн.

Склав:

С.О. Черкашин

ОСББ "САДОВИЙ-25"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 184,10005 тис. грн.

" " 2020 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №3**

Складений в поточних цінах станом на 28 травня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт пасажирського ліфта в/п 400 кг на 18 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне № 2	144,04988	-	-	144,04988
		Разом по главі 2:	144,04988	-	-	144,04988
		Разом по главах 1-7:	144,04988	-	-	144,04988
		Разом по главах 1-8:	144,04988	-	-	144,04988
		Разом по главах 1-9:	144,04988	-	-	144,04988
		Разом по главах 1-12:	144,04988	-	-	144,04988
		Кошторисний прибуток (П)	7,93206	-	-	7,93206
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,43477	1,43477
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	151,98194	-	1,43477	153,41671

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	30,68334	30,68334
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	151,98194	-	32,11811	184,10005

Директор ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ» _____ С.О. Черкашин