

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОСББ "САДОВИЙ-25"
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 2020 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТПоточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою:
вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Облаштування робочого місця без установаження верстата	ліфт	1	
2	Зняття навантаження з лебідки. Навантаження лебідки	ліфт	1	
3	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал вгору	поверх	17	
4	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал униз	поверх	17	
5	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм (для установаження закладних деталей)	шт	340	
6	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,25	
7	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 1 т - кутик 75x75x5-0,348 т; закладні деталі -0,068 т	т	0,416	
8	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (свердління отворів в цегляних стінах для встановаження дюбелей HILTI (для закріплення поясів)	шт	612	
9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних копструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм (отвор у поясі товщ. 5,0 мм для кріплення до стін шахти). Глибина свердління отвора -- 5 мм	шт	612	
10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних копструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (200-5=195 к=19,5)	шт	-612	
11	Вивірення по штихмасу направляючої кабіни	поверх	17	
12	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	
13	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	8	

Склав

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Форма № 1а

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1
на ремонтні роботи**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.-год.	699,23	60,00			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.-год.	251,01	52,49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.-год.	226,52	57,74			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	55,53	94,66			
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.-год.	1232,29				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
II. Будівельні машини і механізми								
8	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,9976	158,75			
9	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,03168	107,50			
10	СН233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	185,1606	73,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат						
11	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,71136				
12	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	161,68904				
		IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції						
13	+&C111-155-2	Приспособление для инъектирования химического анкера VM-P 380	шт	5	250,00	250,00	-	-
14	+&C111-155-4	Стержень с метрической резьбой M12x1000, кл. пр.4.8, цб	шт	44	50,00	50,00	-	-
15	+&C111-155-6	Гайка DIN 934, цб, M12	100 шт	6,12	180,00	180,00	-	-
16	+&C111-155-7	Шайба плоская DIN 125 цб, M12	100 шт	6,12	80,00	80,00	-	-
17	C111-322	Газ для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001085	6220,97	6037,96	61,03	121,98
18	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3744	2,27	1,50	0,73	0,04
19	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000595	5416,12	5234,08	75,84	106,20
20	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000125	15549,91	15198,58	46,43	304,90
21	C111-1608	Дрантя	кг	1,4	4,01	3,84	0,09	0,08
22	+&C121-590-21-2-3-1	Сітчаста гильза VM-SH 16x130	шт.	612	20,00	20,00	-	-
23	C142-10-2	Вода	м3	-0,5967	11,01	11,01	-	-
24	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M25	м3	0,06	490,44	388,66	92,16	9,62
25	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03744	12,56	11,21	1,10	0,25
26	+&2405-1384-1-1-14-6-57	Кутик 75x75x5	м	58	80,52	80,52	-	-
27	+&2405-1384-1-1-14-22-1	Закладна деталь	шт.	340	80,00	80,00	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат						
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,9094	1,321	1,321		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінні користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 травня 2020 р.

Склав

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник ОСББ "САДОВИЙ-25"
(назва організації)
Підрядник ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 28 травня 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	119,02252	119,02252	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	55,13038	55,13038	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	49,28277	49,28277	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	14,60937	14,60937	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	36,48311	36,48311	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	155,50563	155,50563	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	8,37957	8,37957	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	1,51572	-	1,51572
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (пп. 1-10)	165,40092	163,8852	1,51572
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	165,40092	163,8852	1,51572
12		Податок на додану вартість	33,08018	-	33,08018
		Всього договірна ціна	198,4811		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації

С.О. Черкашин

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	699,23	60,00				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	251,01	52,49				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	226,52	57,74				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5					
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальнопромислових витрат	люд-год	55,53	94,66				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд-год	1232,29					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
II. Будівельні машини і механізми									
8	СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	5,9976	158,75 952,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,03168	<u>107.5</u> 110,91				
10	СН233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	185,1606	<u>73,16</u> 13546,35				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		14609,38				
		Бензин	кг	23,468					
		Електроенергія	кВт-год	299,96					
		Мастильні матеріали	кг	2,767					
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальнопромислових витрат</u>							
11	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,71136					
12	СН270-135	Перфоратори електричні	маш-год	161,68904					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
13	&С111-155-2	Приспособление для инъектирования химического анкера VM-P 380	шт	5	<u>250</u> 1250,00	<u>250,00</u> 1250,00	-	-	
14	&С111-155-4	Стержень с метрической резьбой М12х1000, кл. пр.4.8, цб	шт	44	<u>50</u> 2200,00	<u>50,00</u> 2200,00	-	-	
15	&С111-155-6	Гайка DIN 934, цб, М12	100 шт	6,12	<u>180</u> 1101,60	<u>180,00</u> 1101,60	-	-	
16	&С111-155-7	Шайба плоская DIN 125 цб, М12	100 шт	6,12	<u>80</u> 489,60	<u>80,00</u> 489,60	-	-	
17	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001085	<u>6220,97</u> 6,75	<u>6037,96</u> 6,55	<u>61,03</u> 0,07	<u>121,98</u> 0,13	30 км.
18	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3744	<u>2,27</u> 0,85	<u>1,50</u> 0,56	<u>0,73</u> 0,27	<u>0,04</u> 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-962	Мастило, солідол жиривий "Ж"	т	0,000595	<u>5416,12</u> 3,22	<u>5234,08</u> 3,11	<u>75,84</u> 0,05	<u>106,2</u> 0,06	30 км.
20	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0001248	<u>15549,91</u> 1,94	<u>15198,58</u> 1,90	<u>46,43</u> 0,01	<u>304,9</u> 0,03	30 км.
21	C111-1608	Дрантя	кг	1,4	<u>4,01</u> 5,61	<u>3,84</u> 5,38	<u>0,09</u> 0,13	<u>0,08</u> 0,10	30 км.
22	&C121-590-21-2-3-1 варіант 1	Сітчаста гильза VM-SH 16x130	шт.	612	<u>20</u> 12240,00	<u>20,00</u> 12240,00	-	-	
23	C142-10-2	Вода	м3	-0,5967	<u>11,01</u> -6,57	<u>11,01</u> -6,57	-	-	
24	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,06	<u>490,44</u> 29,43	<u>388,66</u> 23,32	<u>92,16</u> 5,53	<u>9,62</u> 0,58	30 км.
25	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,03744	<u>12,56</u> 0,47	<u>11,21</u> 0,42	<u>1,1</u> 0,04	<u>0,25</u> 0,01	30 км.
26	&2405-1384-1-1-14-6-57	Кутик 75x75x5	м	58	<u>80,52</u> 4670,16	<u>80,52</u> 4670,16	-	-	
27	&2405-1384-1-1-14-22-1	Закладна деталь	шт.	340	<u>80</u> 27200,00	<u>80,00</u> 27200,00	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	67,9094	<u>1,321</u> 89,71	<u>1,321</u> 89,71			
		Разом	грн.		89,71	89,71			
		Разом по розділу IV	грн.		49282,77	49275,74	6,10	0,94	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	367,87					
		Мастильні матеріали	кг	2,767					
		Бензин	л	31,713					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 травня" 2020 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад _____ С.О. Черкашин
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на ремонтні роботи

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,50563 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,23229 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 73,46653 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "28 травня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Ремонтні роботи.											
1	ЖТ1-11-1	Облаштування робочого місця без установлення верстата	ліфт	1	<u>355,56</u>	-	355,56	355,56	-	<u>7.1700</u>	<u>7.17</u>
					355,56	-			-	-	-
2	ЖТ1-24-1	Зняття навантаження з лебідки.	ліфт	1	<u>260,75</u>	-	260,75	260,75	-	<u>4.9600</u>	<u>4.96</u>
		Навантаження лебідки			260,75	-			-	-	-
3	ЖТ1-26-1	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал вгору	поверх	17	<u>5,26</u>	-	89,42	89,42	-	<u>0.1000</u>	<u>1.7</u>
					5,26	-			-	-	-
4	ЖТ1-26-2	Переміщення кабіни вручну, використовуючи штурвал униз	поверх	17	<u>16,30</u>	-	277,1	277,1	-	<u>0.3100</u>	<u>5.27</u>
					16,30	-			-	-	-
5	РН20-30-1	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм (для установлення закладних деталей)	100шт	3,4	<u>3320,46</u>	-	11289,56	11231,08	-	<u>62.7400</u>	<u>213.32</u>
					3303,26	-			-	-	-
6	РН20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,25	<u>2580,74</u>	-	645,19	615,76	-	<u>47.6500</u>	<u>11.91</u>
					2463,03	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т - кутик 75x75x5-0,348 т; закладні деталі -0,068 т	1т	0,416	<u>4648,26</u> 4373,82	<u>266,60</u> 7,56	1933,68	1819,51	<u>110,91</u> 3,14	<u>63.8700</u> 0,1240	<u>26.57</u> 0,05
8	РН20-27-1	Свердління отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм (свердління отворів в цегляних стінах для встановлення дюбелей HILTI (для закріплення поясів)	100шт	6,12	<u>581,05</u> 575,95	-	3556,03	3524,81	-	<u>10,6440</u>	<u>65,14</u>
9	E46-26-1 присос.	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм (отвор у поясі товщ. 5,0 мм для кріплення до стін шахти). Глибина свердління отвору -- 5 мм	100шт	6,12	<u>7653,59</u> 4842,31	<u>2811,28</u> 2547,66	46839,97	29634,94	<u>17205,03</u> 15591,68	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>457.47</u> 270,12
10	E46-25-17	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (200-5=195 к=19,5)	100шт	-6,12	<u>1239,14</u> 795,82	<u>442,25</u> 411,00	-7583,54	-4870,42	<u>-2706,57</u> -2515,32	<u>12.2850</u> 7,1331	<u>-75,18</u> -43,65
11	ЖТ1-546-2	Вивірення по штихмасу направляючої kabіни	поверх	17	<u>42,58</u> 42,58	-	723,86	723,86	-	<u>0,8100</u>	<u>13,77</u>
12	ЖТ1-27-1	Підготовка ліфтів до здачі в експлуатацію. Ліфти на 9 зупинок з автоматичними розсувними дверима	ліфт	1	<u>6285,66</u> 6274,97	-	6285,66	6274,97	-	<u>119,3640</u>	<u>119,36</u>
13	ЖТ1-27-3	На кожну зупинку понад 9 збільшувати або зменшувати. Ліфти з автоматичними розсувними дверима	зупинка	8	<u>649,74</u> 649,13	-	5197,92	5193,04	-	<u>12,3480</u>	<u>98,78</u>
Разом прями витрати по розділу 1								69871,16	55130,38	<u>14609,37</u> 13079,5	<u>950,24</u> 226,52
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								69871,16		131,41 68209,88 36483,11 55,53 5256,65 106354,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						106354,27				
		Розділ 2. Вироби та матеріали.										
14 & 2405-1384-1-1-14-6-57	Кутик 75x75x5	м	58	<u>80,52</u>	-	-	4670,16	-	-	-	-	
15 & 2405-1384-1-1-14-22-1	Закладна деталь	шт.	340	<u>80,00</u>	-	-	27200	-	-	-	-	
16 & C111-155-2	Приспособление для инъектирования химического анкера VM-P 380	шт	5	<u>250,00</u>	-	-	1250	-	-	-	-	
17 & C121-590-21-2-3-1 варіант 1	Сітчаста гильза VM-SH 16x130	шт.	612	<u>20,00</u>	-	-	12240	-	-	-	-	
18 & C111-155-4	Стержень с метрической резьбой M12x1000, кл. пр.4.8, цб	шт	44	<u>50,00</u>	-	-	2200	-	-	-	-	
19 & C111-155-6	Гайка DIN 934, цб, M12	100 шт	6,12	<u>180,00</u>	-	-	1101,6	-	-	-	-	
20 & C111-155-7	Шайба плоская DIN 125 цб, M12	100 шт	6,12	<u>80,00</u>	-	-	489,6	-	-	-	-	
	Разом прями витрати по розділу 2						49151,36		-		-	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. Всього будівельні роботи, грн.						49151,36 49151,36 49151,36					

		Всього по розділу 2						49151,36				
	Разом прями витрати по кошторису						119022,52	55130,38	<u>14609,37</u>		<u>950,24</u>	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн.						119022,52 49282,77 68209,88		13079,5		226,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					36483,11 55,53 5256,65 155505,63 155505,63				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1232,29 73466,53				

Склав

С.О. Черкашин

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

4 Програмний комплекс АВК _ 5 (3.4.2*) укр.

- 1 -
ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ»

85_ДЦ_ССР

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

Директор ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ»

С.О. Черкашин

2020 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4

Будівництво розташоване на території м. Києва.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонт пасажирських і вантажних ліфтів. ВБН Д.2.8-204.02-2004;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|-------------|
| 1. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 6,80 | грн./люд.-г |
| 2. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | 1,23 | грн./люд.-г |

Загальна кошторисна трудомісткість

1,23229 тис.люд.-г

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

1,177 тис.люд.-г

Загальна кошторисна заробітна плата

73,46653 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.-г та розряді робіт 3,8

9954,78 грн.

Тарифна сітка для робіт з ремонту ліфтів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,08 люд.-г та розряді робіт 3,8

8527,52 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

198,48110 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

163,88520 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

1,51572 тис.грн.

податок на додану вартість -

33,08018 тис.грн.

Склав:

С.О. Черкашин

ОСББ "САДОВИЙ-25"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 198,48110 тис. грн.

" " 2020 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4**

Складений в поточних цінах станом на 28 травня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт вантажного ліфта в/п 1000 кг на 17 зупинок, встановленого за адресою: вул. Комбінатна, 25А, парадне №4	155,50563	-	-	155,50563
		Разом по главі 2:	155,50563	-	-	155,50563
		Разом по главах 1-7:	155,50563	-	-	155,50563
		Разом по главах 1-8:	155,50563	-	-	155,50563
		Разом по главах 1-9:	155,50563	-	-	155,50563
		Разом по главах 1-12:	155,50563	-	-	155,50563
		Кошторисний прибуток (П)	8,37957	-	-	8,37957
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,51572	1,51572
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	163,88520	-	1,51572	165,40092

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	33,08018	33,08018
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	163,88520	-	34,59590	198,48110

Директор ПП «ЕКСПЕРИМЕНТ» _____ С.О. Черкашин